



V Břestě dne 8. 10. 2025

Vážení a milí spoluobčané,

vedení obce Břest vnímá občany lokality „U Mlýna“, jako nedílnou součást obce. I proto se snaží zlepšit podmínky nejenom občanům přímo v intravilánu obce, ale i okrajovým lokalitám. Jediné dopravní spojení občanů lokality „U Mlýna“ s obcí Břest je most přes Moštěnku, který je již delší dobu v havarijním stavu.

Z důvodu značného poškození mostu přistoupila obec Břest k razantnímu kroku vybudování nového mostu. Míra poškození mostu je natolik rozsáhlá, že se finančně nevyplatí most rekonstruovat a bude tedy odstraněn a nahrazen mostem novým.

Průběh realizace projektu je následující:

1. Předání a převzetí staveniště – **3. 11. 2025**
2. Montáž lávky pro pěší – 8. – 10. 11. 2025
3. Započetí demolice stávajícího mostu – 11. 11. 2025
4. Předání dokončené stavby – **6. 5. 2026**

Výše uvedené termíny jsou orientační a průběh stavby se může během realizace změnit. Nicméně je nutné brát na zřetel, že bude most v období 11.2025 – 5.2026 uzavřen a přes řeku Moštěnku se budeme moci dostat pouze po náhradní lávce, která bude sloužit pouze pro pěší.

Lokalita však nebude zcela odříznuta od možnosti dopravit se zde osobními vozidly. Objízdná trasa bude určena přes obec Břest.

Druhá možnost bude odstavné parkoviště, o jehož poloze prozatím jednáme se zhotovitelem a budete v předstihu informováni. Následně se k domovu dopravíte pomocí lávky pro pěší.

Chápeme značné omezení, které Vás v průběhu několika měsíců čeká. Prosím Vás však o trpělivost a toleranci. Most je nezbytné postavit, abychom docílili funkčnosti a mohli jedinou přístupovou cestu do lokality z obce Břest využívat i nadále.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat starostu obce Břest na tel. 602 569 853.

Přílohy:

1. Harmonogram prací

Miroslav Šálek, starosta obce

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci														
						X	Čtvrt. 4, 2025			Čtvrt. 1, 2026			Čtvrt. 2, 2026						
							XI	XII	I	II	III	IV	V						
1	Most přes Moštěnku Břest	185 dny	03.11. 25	06.05. 26		03.11.													
2	Předání staveniště	185 dny	03.11. 25	06.05. 26															
3	SO 201 Most přes řeku moštěnku	172 dny	11.11. 25	01.05. 26															
4	Demolice	10 dny	11.11. 25	20.11. 25	24														
5	Zemní práce	10 dny	21.11. 25	30.11. 25	4														
6	Miropiloty	7 dny	01.12. 25	07.12. 25	5														
7	Základy	14 dny	08.12. 25	21.12. 25	6														
8	Zimní přestávka	35 dny	22.12. 25	25.01. 26	7														
9	Opěry, křídla a ložiska	30 dny	26.01. 26	24.02. 26	8														
10	Montáž prefa nosníků	2 dny	25.02. 26	26.02. 26	9														
11	Spřažená deska	7 dny	27.02. 26	05.03. 26	10														
12	Přechodové oblasti	5 dny	06.03. 26	10.03. 26	11														
13	Římsy	10 dny	11.03. 26	20.03. 26	12														
14	Izolace	4 dny	21.03. 26	24.03. 26	13														
15	Litý asfalt	1 den	25.03. 26	25.03. 26	14														
16	Konstrukční vrstvy vozovky	7 dny	26.03. 26	01.04. 26	15														
17	Asfaltové vrstvy	2 dny	02.04. 26	03.04. 26	16														
18	Zábradlí	3 dny	04.04. 26	06.04. 26	17														
19	Schodiště a odláždění	15 dny	07.04. 26	21.04. 26	18														
20	Dokončovací práce a DZ	10 dny	22.04. 26	01.05. 26	19														
21	SO 202 Provizorní lávka pro pěší	184 dny	03.11. 25	05.05. 26															
22	Zemní práce	2 dny	03.11. 25	04.11. 25															
23	Základy	3 dny	05.11. 25	07.11. 25	22														
24	Montáž lávky pro pěší	3 dny	08.11. 25	10.11. 25	23														
25	Demontáž lávky	2 dny	02.05. 26	03.05. 26	20														
26	Odstranění základů	2 dny	04.05. 26	05.05. 26	25														
27	Předání dokončené stavby	1 den	06.05. 26	06.05. 26	26														

Stránka 1